

Nr.	Einariff		Umfang des	ba, an, be*	Vermeidung (V)		Ausgleich und Ersatz (A/E)					
	Konflikt/	Beschreibung			Maß-	Beschreibung der	Maß-	Beschreibung	Kompen-	Umfang der	Lage	Aus-gleich
4	K1 Boden	K1.2: Verdichtung durch Bautätigkeit	nicht quantifizierbar	ba	V2	Bodenlockerung nach Abschluß der Baumaßnahmen	Vorübergehende Beeinträchtigungen					
	K2 Pflanzen und Biotope	K2.1: Verlust von halb ruderalen Gras- und Staudenfluren auf Wegrändern	nicht quantifizierbar	ba	V1	Versiegelungsgrad und somit Verlust möglichst gering halten	Vorübergehende Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb					
			265,00	ba	V1	Versiegelungsgrad und somit Verlust möglichst gering halten	Vorübergehende Beeinträchtigung. Die Bankette beinhalten eine Graseinsaat, so dass sich innerhalb von wenigen Monaten wieder ruderale Gras- und Staudenfluren entwickeln können.					
		K2.2: Beeinträchtigung der vorhandenen wegebegleitenden Gehölzbestände	nicht quantifizierbar	ba	V3	Schutz der wegebegleitenden Gehölzbestände nach DIN 18920	vermeidbare Beeinträchtigung					
		K2.3 Verlust von Einzelbäumen mit einem Stammumfang von >60 cm	1 Baum (Rotesche 175 cm Stammumfang)	ba, an	V3	Schutz der wegebegleitenden Gehölzbestände nach DIN 18920	1009	Lückenpflanzung Allee	gem. HVE	10 Hochstämmen	an der K6526	A
			1 zweistämmiger Baum (Rotesche, 126 und 108 cm Stammumfang)		V4	Geschwindigkeitsreduzierung auf der K6526	vermeidbare Beeinträchtigung					
	K3 Fauna	K3.1: Gefährdung von Brutvögeln	nicht quantifizierbar	ba	V5	Bauzeitenbeschränkung 01. März bis 31. August, mit Ausnahmen	vermeidbare Beeinträchtigung					
					V7	Fällung der Gehölze außerhalb der Brutzeit (hier 1. September bis 28. Februar)	vermeidbare Beeinträchtigung					

Nr.	Einariff				Vermeidung (V)		Ausgleich und Ersatz (A/E)					
	Konflikt/	Beschreibung	Umfang des	ba, an, be*	Maß-	Beschreibung der	Maß-	Beschreibung	Kompen-	Umfang der	Lage	Aus-gleich
110	K1 Boden	K1.1: Versiegelung von Böden mit allgemeiner Funktionsausprägung	2.286,00	an	V1	Versiegelungsgrad möglichst gering halten	Weg 4	Entsiegelung	1:1	820,25	südwestliches Verfahrensgebiet	A
							1004	Extensivierung	1:2	2.931,50	Nordwestliches Verfahrensgebiet	E
		K1.2: Verdichtung durch Bautätigkeit	nicht quantifizierbar	ba	V2	Bodenlockerung nach Abschluß der Baumaßnahmen	Vorübergehende Beeinträchtigungen					
	K2 Pflanzen und Biotope	K2.1: Verlust von halb ruderalen Gras- und Staudenfluren auf Wegrändern	nicht quantifizierbar	ba	V1	Versiegelungsgrad und somit Verlust möglichst gering halten	Vorübergehende Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb					
			1.953,20	ba	V1	Versiegelungsgrad und somit Verlust möglichst gering halten	Vorübergehende Beeinträchtigung. Die Bankette beinhalten eine Graseinsaat, so dass sich innerhalb von wenigen Monaten wieder ruderale Gras- und Staudenfluren entwickeln können.					
			513,50	an	V1	Versiegelungsgrad und somit Verlust möglichst gering halten	1004	Extensivierung	1:1	513,50	Nordwestliches Verfahrensgebiet	A
		K2.2: Beeinträchtigung der vorhandenen wegebegleitenden Gehölzbestände	nicht quantifizierbar	ba	V3	Schutz der wegebegleitenden Gehölzbestände nach DIN 18920	vermeidbare Beeinträchtigung					
	K3 Fauna	K3.1: Gefährdung von Brutvögeln	nicht quantifizierbar	ba	V6	Bauzeitenbeschränkung 01. März bis 10. September, mit Ausnahmen	vermeidbare Beeinträchtigung					
	K4 Wasser	K4: kleinflächig veränderter Oberflächenabfluss	nicht quantifizierbar	an	V1	Versiegelungsgrad möglichst gering halten	Unerhebliche Beeinträchtigung und zudem wirkt sich die unter K1 aufgeführte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme positiv auf den Landschaftswasserhaushalt aus.					
	K5 Landschaftsbild	K5: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erhöhung des Versiegelungsgrades	nicht quantifizierbar	an	V1	Versiegelungsgrad möglichst gering halten	Unerhebliche Beeinträchtigung und zudem wirkt sich die unter K1 aufgeführte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme positiv auf das Landschaftsbild aus.					

Nr.	Einariff				Vermeidung (V)		Ausaleich und Ersatz (A/E)					
	Konflikt/	Beschreibung	Umfang des	ba, an, be*	Maß-	Beschreibung der	Maß-	Beschreibung	Kompen-	Umfang der	Lage	Aus-gleich
Gesamt	K1 Boden	K1.1: Versiegelung von Böden mit allgemeiner Funktionsausprägung	2.286,00	an	V1	Versiegelungsgrad möglichst gering halten	Weg 4	Entsiegelung	1:1	820,25	südwestliches Verkehrsgebiet	A
							1004	Extensivierung	1:2	2.931,50	Nordwestliches Verkehrsgebiet	E
		K1.2: Verdichtung durch Bautätigkeit	nicht quantifizierbar	ba	V2	Bodenlockerung nach Abschluß der Baumaßnahmen	Vorübergehende Beeinträchtigungen					
	K2 Pflanzen und Biotope	K2.1: Verlust von halb ruderalen Gras- und Staudenfluren auf Wegrändern	nicht quantifizierbar	ba	V1	Versiegelungsgrad und somit Verlust möglichst gering halten	Vorübergehende Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb					
			2.218,20	ba	V1	Versiegelungsgrad und somit Verlust möglichst gering halten	Vorübergehende Beeinträchtigung. Die Bankette beinhalten eine Graseinsaat, so dass sich innerhalb von wenigen Monaten wieder ruderalen Gras- und Staudenfluren entwickeln können.					
			513,50	an	V1	Versiegelungsgrad und somit Verlust möglichst gering halten	1004	Extensivierung	1:1	513,50	Nordwestliches Verkehrsgebiet	A
		K2.2: Beeinträchtigung der vorhandenen wegebegleitenden Gehölzbestände	nicht quantifizierbar	ba	V3	Schutz der wegebegleitenden Gehölzbestände nach DIN 18920	vermeidbare Beeinträchtigung					
		K2.3 Verlust von Einzelbäumen mit einem Stammumfang von >60 cm	1 Baum (Rotesche 175 cm Stammumfang)	ba, an	V3	Schutz der wegebegleitenden Gehölzbestände nach DIN 18920	1009	Lückenpflanzung Allee	gem. HVE	10 Hochstämme	an der K6526	A
					V4	Geschwindigkeitsreduzierung auf der K6526	vermeidbare Beeinträchtigung					
	K3 Fauna	K3.1: Gefährdung von Brutvögeln	nicht quantifizierbar	ba	V5	Bauzeitenbeschränkung 01. März bis 31. August, mit Ausnahmen	vermeidbare Beeinträchtigung					
					V6	Bauzeitenbeschränkung 01. März bis 10. September, mit Ausnahmen	vermeidbare Beeinträchtigung					
					V7	Fällung der Gehölze außerhalb der Bruteit (hier 1. September bis 28. Februar)						
	K4 Wasser	K4: kleinflächig veränderter Oberflächenabfluss	nicht quantifizierbar	an	V1	Versiegelungsgrad möglichst gering halten	Unerhebliche Beeinträchtigung und zudem wirkt sich die unter K1 aufgeführte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme positiv auf den Landschaftswasserhaushalt aus.					
	K5 Landschaftsbild	K5: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erhöhung des Versiegelungsgrades	nicht quantifizierbar	an	V1	Versiegelungsgrad möglichst gering halten	Unerhebliche Beeinträchtigung und zudem wirkt sich die unter K1 aufgeführte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme positiv auf das Landschaftsbild aus.					

* ba = Baubedingte Beeinträchtigungen; an = anlagebedingte Beeinträchtigungen; be = betriebsbedingte Beeinträchtigungen